

Kompleksas: **Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“**
 Objektas: **Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, Partizanų g. 122, Kaunas**
 Žiniaraštis: **Aguonėlių grupė**

Lokalinė sąmata Nr.

Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **6691,95 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrus Aguonėlių grupė 1-145									
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1,793	20,42	36,61			36,61
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	150,423	0,082	12,33			12,33
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	177,062	0,02	3,54			3,54
4	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	1267,230	0,082	12,62	89,88	1,41	103,91
5	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizolicinį mišinį	m2	11,429	8,2	8,92	84,09	0,71	93,72
6	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	20,936	8,2	90,20	81,15	0,32	171,67
7	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	6,497	52	139,23	196,05	2,55	337,83
8	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	20,491	50	550,00	472,82	1,72	1024,53
9	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	53,255	2	24,73	80,77	1,01	106,51
10	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	12,783	8,2	46,29	57,40	1,13	104,82
11	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2	102,810	2	42,42	163,20		205,62
12	CALC1-1	Spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.	380,000	1		380,00		380,00
13	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	117,634	0,12	6,74	7,38		14,12
14	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	3805,560	0,02	30,11	46,00		76,11
15	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,532	7	31,72			31,72
16	N46-47 (S9=1,17)	Skylių pramušimas, kai sienų storis iki 25 cm	100 vnt	1124,721	0,07	37,12		41,62	78,73
17	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	12,782	7	31,47	58,00		89,48
18	N20P-0206	Revizinių durelių įrengimas	vnt	11,801	1	4,36	7,36	0,08	11,80
19	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt	8,583	1	1,46	7,12		8,58
20	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	21,569	2	43,14			43,14
21	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,685	7	25,80			25,80
22	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	7,215	7	28,32	22,18		50,51
23	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2,639	1	2,64			2,64
24	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt	15,703	1	2,36	13,34		15,70
25	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	18,488	1	18,49			18,49
26	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,594	16	25,50			25,50
27	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	9,182	16	89,92	57,00		146,92

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
28	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	4	72,85			72,85
29	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 25 cm2	m	1,250	5	3,35		2,90	6,25
30	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5,823	6	11,46	23,24	0,24	34,94
31	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt	47,023	1	1,91	45,07	0,04	47,02
32	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	99,287	1	15,74	83,32	0,24	99,29
33	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	2	36,43			36,43
34	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m	3,187	1	3,19			3,19
35	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10,986	1	5,08	5,91		10,99
36	N20P-0109	Ortakių ardymas	m	1,686	1	1,69			1,69
37	N20P-0206	Ventiliacijos grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	9,301	1	4,36	4,86	0,08	9,30
38	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,639	1	2,64			2,64
39	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,042	1	2,04			2,04
40	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	88,396	1	11,80	76,47	0,12	88,40
41	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,490	3	7,47			7,47
42	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,922	3	8,77			8,77
43	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,901	3	43,84	225,66	0,21	269,70
44	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.	5,901	1	5,90			5,90
45	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt	184,464	1	8,09	176,33	0,05	184,46
46	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,771	1	7,77			7,77
47	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	15,076	1	0,48		14,60	15,08
Iš viso už skyrių Aguonėlių grupė 1-145						1600,89	2464,59	69,01	4134,49
Iš viso						1600,89	2464,59	69,01	4134,49
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		73,94
Papildomų mechanizmų vertė								3%	2,07
Papildomas darbo uždarbis						8%			128,07
Iš viso						1728,96	2538,53	71,08	4338,57
Soc. draudimas						31%			535,98
Statinio statybos išlaidos						2264,94	2538,53	71,08	4874,55
Statyb vietės išlaidos						2%	2%	2%	97,49
Iš viso tiesioginės išlaidos						2310,24	2589,30	72,50	4972,04
Pridėtinės išlaidos						20%			345,79
Pelnas						4%	4%	4%	212,71
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						2762,27	2692,87	75,40	5530,54
Bendra vertė be PVM						2762,27	2692,87	75,40	5530,54
PVM						21%	21%	21%	1161,41
Bendra vertė su PVM						3342,35	3258,37	91,23	6691,95

Sudarė:

Inžinierė - sąmatininkė
Dovilė Andriulienė

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, Partizanų
 g. 122, Kaunas
 Žiniaraštis: Žibuoklių grupė

Lokalinė sąmata Nr.
 Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **9790,75 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
Skyrius Žibuoklių grupė 1-35, 1-36									
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1,793	39,2	70,28			70,28
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	150,423	0,172	25,87			25,87
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	177,062	0,03	5,31			5,31
4	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	25,422	0,02	0,51			0,51
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	1267,230	0,172	26,47	188,53	2,96	217,96
6	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	11,429	17,2	18,72	176,39	1,48	196,58
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	20,936	17,2	189,20	170,22	0,67	360,09
8	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	6,497	56,9	152,35	214,53	2,79	369,66
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	20,491	56,9	625,90	538,07	1,95	1165,92
10	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	53,255	7,65	94,58	308,95	3,87	407,40
11	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	12,783	17,2	97,11	120,40	2,36	219,86
12	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2	102,810	3,6	76,36	293,76		370,12
13	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.	380,000	1		380,00		380,00
14	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	117,634	0,68	38,20	41,79		79,99
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100 vnt	534,363	0,02	2,03	8,66		10,69
16	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	3805,560	0,03	45,17	69,00		114,17
17	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,532	6	27,19			27,19
18	N46-47 (S9=1,17)	Skylių pramušimas, kai sienų storis iki 25 cm	100 vnt	1124,721	0,09	47,72		53,51	101,22
19	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	12,782	6	26,98	49,72		76,69
20	N20P-0206	Revizinių durelių įrengimas	vnt	11,801	1	4,36	7,36	0,08	11,80
21	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas	vnt	8,583	1	1,46	7,12		8,58
22	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	21,569	2	43,14			43,14
23	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,685	8	29,48			29,48
24	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	7,215	8	32,37	25,35		57,72
25	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2,639	1	2,64			2,64
26	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt	15,703	1	2,36	13,34		15,70
27	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	18,488	1	18,49			18,49
28	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,594	19	30,28			30,28

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
29	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	9,182	19	106,78	67,68		174,46
30	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	4	72,85			72,85
31	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 25 cm ²	m	1,250	5	3,35		2,90	6,25
32	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5,823	9	17,20	34,86	0,35	52,41
33	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt	47,023	1	1,91	45,07	0,04	47,02
34	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	99,287	2	31,47	166,63	0,47	198,57
35	R63P-2602	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimo	vnt.	13,644	2	5,06	22,15	0,08	27,29
36	R63P-2602	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	27,441	2	5,06	49,75	0,08	54,88
37	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	2	36,43			36,43
38	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m	3,187	10	31,87			31,87
39	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10,986	10	50,80	59,06		109,86
40	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,639	3	7,92			7,92
41	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,042	3	6,13			6,13
42	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	88,396	3	35,41	229,41	0,37	265,19
43	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,490	4	9,96			9,96
44	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,922	4	11,69			11,69
45	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,901	4	58,45	300,88	0,27	359,60
46	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.	5,901	1	5,90			5,90
47	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt	184,464	1	8,09	176,33	0,05	184,46
48	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,771	1	7,77			7,77
49	R23-65	Stybinė šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	15,076	1	0,48		14,60	15,08
Iš viso už skyrių Žibuoklių grupę 1-35, 1-36						2249,07	3765,00	88,89	6102,96
Iš viso						2249,07	3765,00	88,89	6102,96
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		112,95
Papildomų mechanizmų vertė								3%	2,67
Papildomas darbo uždarbis						8%			179,93
Iš viso						2429,00	3877,95	91,55	6398,50
Soc. draudimas						31%			752,99
Statinio statybos išlaidos						3181,99	3877,95	91,55	7151,49
Statyb vietės išlaidos						2%	2%	2%	143,03
Iš viso tiesioginės išlaidos						3245,63	3955,51	93,38	7294,52
Pridėtinės išlaidos						20%			485,80
Pelnas						4%	4%	4%	311,21
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3880,68	4113,73	97,12	8091,53
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3880,68	4113,73	97,12	8091,53
PVM						21%	21%	21%	1699,22
Bendra vertė su PVM						4695,62	4977,61	117,52	9790,75



Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
Dovilė Andriulienė

Andriulienė

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, Partizanų
 g. 122, Kaunas
 Žiniaraštis: Pienių grupė

Lokalinė sąmata Nr.
 Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: 9879,82 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos				
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma	
Skyrius Pienių grupė 2-22, 2-23										
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1,793	39,2	70,28				70,28
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	150,423	0,172	25,87				25,87
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	177,062	0,03	5,31				5,31
4	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	25,422	0,02	0,51				0,51
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	1267,230	0,172	26,47	188,53	2,96		217,96
6	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	11,429	17,2	18,72	176,39	1,48		196,58
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	20,936	17,2	189,20	170,22	0,67		360,09
8	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	6,497	56,9	152,35	214,53	2,79		369,66
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	20,491	56,9	625,90	538,07	1,95		1165,92
10	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	53,255	7,65	94,58	308,95	3,87		407,40
11	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	12,783	17,2	97,11	120,40	2,36		219,86
12	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2	102,810	3,6	76,36	293,76			370,12
13	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.	380,000	1		380,00			380,00
14	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdenginių kanaluose	100m	117,634	0,68	38,20	41,79			79,99
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	534,363	0,02	2,03	8,66			10,69
16	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	3805,560	0,03	45,17	69,00			114,17
17	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	79,983	0,9	37,40			34,58	71,99
18	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,532	5	22,66				22,66
19	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	12,782	5	22,48	41,43			63,91
20	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	21,569	1	21,57				21,57
21	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,685	6	22,11				22,11
22	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	7,215	6	24,28	19,01			43,29
23	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2,639	1	2,64				2,64
24	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt	15,703	1	2,36	13,34			15,70
25	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	18,488	-1	18,49				18,49
26	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2	15,362	9	118,13	20,14			138,26
27	N34-209	Skylių išmušimas gelžbetonio stoge	vnt	13,231	1	13,23				13,23
28	R62P-5511 (S10=1,15)	Ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė	vnt	34,967	1	9,05	25,92			34,97

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
29	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,594	14	22,31			22,31
30	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	9,182	14	78,68	49,87		128,55
31	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	4	72,85			72,85
32	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 25 cm ²	m	1,250	14	9,38		8,12	17,50
33	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5,823	7	13,38	27,11	0,27	40,76
34	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt	47,023	1	1,91	45,07	0,04	47,02
35	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	99,287	2	31,47	166,63	0,47	198,57
36	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimo	vnt.	13,644	2	5,06	22,15	0,08	27,29
37	R63P-2602	Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	27,441	2	5,06	49,75	0,08	54,88
38	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	2	36,43			36,43
39	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m	3,187	10	31,87			31,87
40	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10,986	10	50,80	59,06		109,86
41	N20P-0109	Ortakų ardymas	m	1,686	3	5,06			5,06
42	N20P-0206	Ventiliacijos grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	9,301	1	4,36	4,86	0,08	9,30
43	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,639	3	7,92			7,92
44	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,042	3	6,13			6,13
45	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	88,396	3	35,41	229,41	0,37	265,19
46	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,490	4	9,96			9,96
47	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,922	4	11,69			11,69
48	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,901	4	58,45	300,88	0,27	359,60
49	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.	5,901	1	5,90			5,90
50	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt	184,464	1	8,09	176,33	0,05	184,46
51	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,771	1	7,77			7,77
52	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	15,076	1	0,48		14,60	15,08
Iš viso už skyrių Pienių grupę 2-22, 2-23						2302,84	3761,25	75,10	6139,19
Iš viso						2302,84	3761,25	75,10	6139,19
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		112,84
Papildomų mechanizmų vertė								3%	2,25
Papildomas darbo uždarbis							8%		184,23
Iš viso						2487,06	3874,09	77,36	6438,51
Soc. draudimas							31%		770,99
Statinio statybos išlaidos						3258,05	3874,09	77,36	7209,50
Statybvietės išlaidos							2%	2%	144,19
Iš viso tiesioginės išlaidos						3323,21	3951,57	78,91	7353,69
Pridėtinės išlaidos							20%		497,41
Pelnas							4%	4%	314,04
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3973,45	4109,63	82,06	8165,14
Įrenginiai									
Bendra vertė be PVM						3973,45	4109,63	82,06	8165,14
PVM							21%	21%	1714,68
Bendra vertė su PVM						4807,87	4972,65	99,29	9879,82



Sudarė: Inžinierė - sąmatininkė
Dovilė Andrulienė

[Signature]

Kompleksas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“
 Objektas: Kauno lopšelis-darželis „Sadutė“, Partizanų
 g. 122, Kaunas
 Žiniaraštis: Rugiagėlių grupė

Lokalinė sąmata Nr.
 Sudaryta 2017 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **9879,82 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos				
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma	
Skyrius Rugiagėlių grupė 2-28, 2-29										
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	1,793	39,2	70,28				70,28
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių grindų plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	150,423	0,172	25,87				25,87
3	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100 vnt	177,062	0,03	5,31				5,31
4	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	25,422	0,02	0,51				0,51
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu 15mm storio sluoksniu	100 m2	1267,230	0,172	26,47	188,53	2,96		217,96
6	N8-8-10 (S10=1,15)	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį	m2	11,429	17,2	18,72	176,39	1,48		196,58
7	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo	m2	20,936	17,2	189,20	170,22	0,67		360,09
8	N15P-0407	Sienų paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo	m2	6,497	56,9	152,35	214,53	2,79		369,66
9	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	20,491	56,9	625,90	538,07	1,95		1165,92
10	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	53,255	7,65	94,58	308,95	3,87		407,40
11	N34-35-1 (S9=1,034)	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	12,783	17,2	97,11	120,40	2,36		219,86
12	R7-94	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais, išlaužiant mūrą (vidaus)	m2	102,810	3,6	76,36	293,76			370,12
13	CALC1-1	Sieninės spintos pagaminimas ir montavimas	kompl.	380,000	1		380,00			380,00
14	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių tiesimas sienų ir perdanginių kanaluose	100m	117,634	0,68	38,20	41,79			79,99
15	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	534,363	0,02	2,03	8,66			10,69
16	N21-243	Liუმinescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	3805,560	0,03	45,17	69,00			114,17
17	N46-164 (S9=1,17)	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	79,983	0,9	37,40		34,58		71,99
18	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4,532	5	22,66				22,66
19	N16-138-2	Iki 100 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	12,782	5	22,48	41,43			63,91
20	N16-169 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	21,569	1	21,57				21,57
21	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	3,685	6	22,11				22,11
22	N16-138-1	Iki 50 mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabinose montavimas	m	7,215	6	24,28	19,01			43,29
23	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	2,639	1	2,64				2,64
24	N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų diam.50mm montavimas	vnt	15,703	1	2,36	13,34			15,70
25	N16-168 (S9=1,034)	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	18,488	1	18,49				18,49
26	R61P-2306	Betoninių grindų remontas, užtaisant iki 0,25m2 ploto išmušas	m2	15,362	9	118,13	20,14			138,26
27	N34-209	Skylių išmušimas gelžbetonio stoge	vnt	13,231	1	13,23				13,23
28	R62P-5511 (S10=1,15)	Ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritininę dangą, kai stogo danga bituminė	vnt	34,967	1	9,05	25,92			34,97

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
29	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekinių - dujotiekinių iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	1,594	14	22,31			22,31
30	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	9,182	14	78,68	49,87		128,55
31	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	4	72,85			72,85
32	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams kai vagų skerspjūvio plotas 25 cm ²	m	1,250	14	9,38		8,12	17,50
33	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas	vnt	5,823	7	13,38	27,11	0,27	40,76
34	N16P-0501	Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas (Trieigis vožtuvas)	vnt	47,023	1	1,91	45,07	0,04	47,02
35	R63P-2704	Šildymo radiatorių 500-600 mm aukščio ir daugiau kaip 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis	vnt.	99,287	2	31,47	166,63	0,47	198,57
36	R63P-2602	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimo	vnt.	13,644	2	5,06	22,15	0,08	27,29
37	R63P-2602	Radiatorių termostatinė vožtuvų montavimas, kai vožtuvai rankinio valdymo-reguliavimo	vnt.	27,441	2	5,06	49,75	0,08	54,88
38	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	18,213	2	36,43			36,43
39	R17-30	Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų, sujungtų sriegiais, išardymas	m	3,187	10	31,87			31,87
40	N16-1-1 (S9=1,051)	Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. vamzdžių, kurių skersmuo 15-25mm (gaminant ruošinius objekte)	m	10,986	10	50,80	59,06		109,86
41	N20P-0109	Ortakių ardymas	m	1,686	3	5,06			5,06
42	N20P-0206	Ventiliacijos grotelių montavimas vėdinimo sistemose 3m aukštyje	vnt	9,301	1	4,36	4,86	0,08	9,30
43	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,639	3	7,92			7,92
44	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,042	3	6,13			6,13
45	N16P-1006-1	Unitazo su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas	vnt	88,396	3	35,41	229,41	0,37	265,19
46	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	2,490	4	9,96			9,96
47	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	2,922	4	11,69			11,69
48	N16P-1005	Praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	89,901	4	58,45	300,88	0,27	359,60
49	N17-12-1 (K1=0,7)	Dušo dugno demontavimas	kompl.	5,901	1	5,90			5,90
50	N16P-1011	Dušo dugno montavimas	vnt	184,464	1	8,09	176,33	0,05	184,46
51	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	7,771	1	7,77			7,77
52	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	15,076	1	0,48		14,60	15,08
Iš viso už skyrių Rūgiagėlių grupę 2-28, 2-29						2302,84	3761,25	75,10	6139,19
Iš viso						2302,84	3761,25	75,10	6139,19
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		112,84
Papildomų mechanizmų vertė								3%	2,25
Papildomas darbo uždarys							8%		184,23
Iš viso						2487,06	3874,09	77,36	6438,51
Soc. draudimas							31%		770,99
Statinio statybos išlaidos						3258,05	3874,09	77,36	7209,50
Statybietės išlaidos							2%	2%	144,19
Iš viso tiesioginės išlaidos						3323,21	3951,57	78,91	7353,69
Pridėtinės išlaidos							20%		497,41
Pelnas							4%	4%	314,04
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3973,45	4109,63	82,06	8165,14
Įrengimai									
Bendra vertė be PVM						3973,45	4109,63	82,06	8165,14
PVM							21%	21%	1714,68
Bendra vertė su PVM						4807,87	4972,65	99,29	9879,82



Sudarė: Inžinierė - samatininkė
Dovilė Andrušienė

Direktoriaus pavaduotojas
Doktorius pavaduotojas
Žygnas Grabauskas