

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Sadutė  
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Sadutė,  
 Partizanų g.122, Kaunas  
 Žiniaraštis: Aikštelė

**Lokalinė sąmata**  
 Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **8937,41 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kaina	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
						Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Suma
<b>Skyrius Aikštelės įrengimas</b>									
1	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100 m2	46,750	0,78	36,47			36,47
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	23,856	13	75,38		234,75	310,13
3	N11P-0201-1	Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę neklijuojant	m2	0,437	78	12,66	21,45		34,11
4	N11P-1503 (S9=1,0425)	Fibrobetoninių 100mm storio grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu	100 m2	1384,154	0,78	159,80	820,90	98,94	1079,64
5	N11-179 (S9=1,102)	Liejamas gumos granuliu dangos įrengimas	m2	33,372	78	436,05	2166,96		2603,01
6	R61P-0401	Vaikiško krepšinio reguliuojamo stovo montavimas, įrengiant betoninius pamatus	vnt	564,611	2	91,42	1036,88	0,93	1129,22
7	N5P-0701	Iki 600mm skersmens gręžinių pamatams gręžimas, kai gruntas II grupės	vnt	3,400	32	25,60		83,20	108,80
8	N7P-0806 (K3=1,230769; 23076923; S9=1,0425; S10=1,15)	Metalinio tinklo tvoros įrengimas	m	19,251	38	125,02	592,59	13,92	731,53
9	N7P-0808 (S9=1,0425; S10=1,15)	Vartelių įrengimas kai stulpai metaliniai	vnt.	153,125	1	28,82	124,30		153,13
<b>Iš viso už skyrių Aikštelės įrengimas</b>						<b>991,22</b>	<b>4763,08</b>	<b>431,73</b>	<b>6186,03</b>
<b>Iš viso</b>						<b>991,22</b>	<b>4763,08</b>	<b>431,73</b>	<b>6186,03</b>
Pagalbinių medžiagų vertė							3%		142,89
Papildomų mechanizmų vertė								3%	12,95
Papildomas darbo uždarbis						8%			79,30
<b>Iš viso</b>						<b>1070,52</b>	<b>4905,97</b>	<b>444,68</b>	<b>6421,17</b>
Soc. draudimas						31%			331,86
<b>Statinio statybos išlaidos</b>						<b>1402,38</b>	<b>4905,97</b>	<b>444,68</b>	<b>6753,03</b>
Statybvietės išlaidos						2%	2%	2%	135,06
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						<b>1430,43</b>	<b>5004,09</b>	<b>453,58</b>	<b>6888,09</b>
Pridėtinės išlaidos						20%			214,10
Pelnas						4%	4%	4%	284,09
<b>Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai</b>						<b>1710,31</b>	<b>5204,26</b>	<b>471,72</b>	<b>7386,29</b>
<b>Bendra vertė be PVM</b>						<b>1710,31</b>	<b>5204,26</b>	<b>471,72</b>	<b>7386,29</b>
PVM						21%	21%	21%	1551,12
<b>Bendra vertė su PVM</b>						<b>2069,48</b>	<b>6297,15</b>	<b>570,78</b>	<b>8937,41</b>

Sudarė:

